

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
 ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур
 г. Стерлитамак"

Р.С. Галимова

" ____ " _____ 2018 г.

" ____ " _____ 2018 г.

ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на капитальный ремонт вентканалов и примыканий здания ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак"
 расположенного по адресу: 453128, Республика Башкортостан, г.Стерлиматак, ул. Артема, дом 5 а

_____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ руб.

Средства на оплату труда _____ руб.

Сметная трудоемкость _____ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Вентканалы																
1	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка плит парапета массой: до 0,5 т <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> НР (300 руб.): 155%*0.9 от ФОТ СП (183 руб.): 100%*0.85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,36 36/100												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка: кирпичных стен <i>НР (389 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (234 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3	3,7												
3	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка стен прямых и каналов <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (287 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (177 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	2,8												
4	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1000 шт.	1,12 1120/1000												
5	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1131 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1009 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	1,582 750*2,08/1000+0,022												
6	ТССЦ-101-3719 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	т	1,56 750*2,08/1000												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	т	0,022 22/1000												
8	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (504 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (249 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,02 102/100												
9	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (206 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (184 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,5 50 / 100												
10	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	м2	53 50*1,06												
11	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 шт.	4 (50*8) / 100												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (266 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (238 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,78 <i>78 / 100</i>												
13	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	м2	82,68 <i>78*1,06</i>												
14	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (315 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (161 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,208 <i>20,8 / 100</i>												
15	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка помещений от строительного мусора <i>НР (126 руб.): 78% от ФОТ СП (81 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 т мусора	0,08207 <i>(0,150*36+2,807) / 100</i>												
16	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	8,207 <i>0,150*36+2,807</i>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,207 0,150*36+2,807													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Накладные расходы																	
В том числе, справочно:																	
78% ФОТ (от 161) (Поз. 15)																	
90%*0.9 ФОТ (от 1979) (Поз. 5-7, 9-12)																	
105%*0.9 ФОТ (от 533) (Поз. 8, 13)																	
110%*0.9 ФОТ (от 393) (Поз. 2)																	
120%*0.9 ФОТ (от 292) (Поз. 14)																	
122%*0.9 ФОТ (от 261) (Поз. 3-4)																	
155%*0.9 ФОТ (от 215) (Поз. 1)																	
Сметная прибыль																	
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 161) (Поз. 15)																	
55%*0.85 ФОТ (от 533) (Поз. 8, 13)																	
65%*0.85 ФОТ (от 292) (Поз. 14)																	
70%*0.85 ФОТ (от 393) (Поз. 2)																	
80%*0.85 ФОТ (от 261) (Поз. 3-4)																	
85%*0.85 ФОТ (от 1979) (Поз. 5-7, 9-12)																	
100%*0.85 ФОТ (от 215) (Поз. 1)																	
Итого по разделу 1 Вентканалы :																	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																	
Конструкции из кирпича и блоков																	
Строительные металлические конструкции																	
Отделочные работы																	
Кровли																	
Прочие ремонтно-строительные работы																	
Погрузо-разгрузочные работы																	
Перевозка грузов автотранспортом																	
Итого																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Вентканалы																
Раздел 2. Кровля																
18	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>НР (205 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (123 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,46 146/100												
19	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (примыканий) <i>НР (953 руб.): 79% от ФОТ СП (603 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,58 58/100												
20	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (770 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (394 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	1,46 146/100												
21	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,28 28/100												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
22	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	-32,48														
23	ТССЦ-101-3358 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Унифлекс: ТКП	м2	32,48														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																		
Накладные расходы																		
В том числе, справочно:																		
ФОТ (от 1206) (Поз. 19)																		
ФОТ (от 207) (Поз. 18)																		
ФОТ (от 746) (Поз. 20-21)																		
Сметная прибыль																		
В том числе, справочно:																		
ФОТ (от 1206) (Поз. 19)																		
ФОТ (от 746) (Поз. 20-21)																		
ФОТ (от 207) (Поз. 18)																		
Итого по разделу 2 Кровля :																		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																		
Кровли																		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																		
Итого																		
В том числе:																		
Материалы																		
Машины и механизмы																		
ФОТ																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 2 Кровля																		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
ФОТ (от 161) (Поз. 15)																
ФОТ (от 1206) (Поз. 19)																
ФОТ (от 1979) (Поз. 5-7, 9-12)																
ФОТ (от 533) (Поз. 8, 13)																
ФОТ (от 600) (Поз. 2, 18)																
ФОТ (от 1038) (Поз. 14, 20-21)																
ФОТ (от 261) (Поз. 3-4)																
ФОТ (от 215) (Поз. 1)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
ФОТ (от 1367) (Поз. 15, 19)																
ФОТ (от 533) (Поз. 8, 13)																
ФОТ (от 1038) (Поз. 14, 20-21)																
ФОТ (от 600) (Поз. 2, 18)																
ФОТ (от 261) (Поз. 3-4)																
ФОТ (от 1979) (Поз. 5-7, 9-12)																
ФОТ (от 215) (Поз. 1)																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Вентканалы																
Итого по разделу 2 Кровля																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)