

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур"
г. Стерлитамак

Р.С. Галимова

"11" февраля 2020 г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на "Противопожарные мероприятия (монтаж конструкций пожарных лестниц здания ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак") по адресу: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Монтаж				
1	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок	1 т металлоконструкций	0,814	
2	Монтаж: прогонов	1 т монтируемых конструкций	1,4	
3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4	
4	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,14	
5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14	
6	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,612	
7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,612	
8	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,6	
9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6	
10	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,165	
11	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,34485	
12	Декоративные ограждения МАТ=2800/6.48	м2	16,5	
Козырек				
13	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,06	

1	2	3	4	6
14	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	
15	Монтаж: металлоконструкций покрытия	1 т монтируемы х конструкций	0,084	
16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,084	
17	Монтаж: профилированного настила	1 т монтируемы х конструкций	0,04	
18	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6	т	0,04	
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02	

Составил:  М.Х. Рамазанова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Л.Ю. Ломакина
(должность, подпись, расшифровка)