

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур

г. Стерлитамак"

Р.С. Галимова.

" 11 " февраля 2020 г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

на "Противопожарные мероприятия (монтаж конструкций пожарных лестниц здания ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак")

по адресу: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтаж					
1	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок	1 т металлоконструкций	0,814	ТЕР46-05-008-02	
2	Монтаж: прогонов	1 т монтируемых конструкций	1,4	ТЕР46-02-005-03	
3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4	ТССЦ-201-0763	
4	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,14	ТЕР09-03-012-12	
5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14	ТССЦ-201-0763	
6	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,612	ТЕР09-03-029-01	
7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,612	ТССЦ-201-0764	
8	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,6	ТЕР09-03-030-01	
9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6	ТССЦ-201-0764	
10	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,165	ТЕР07-05-016-04	
11	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,34485	ТССЦ-201-0650	
12	Декоративные ограждения МАТ=2800/6.48	м2	16,5	Калькуляция	
Козырек					

1	2	3	4	5	6
13	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,06	ТЕР09-03-012-12	
14	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	ТССЦ-201-0763	
15	Монтаж: металлоконструкций покрытия	1 т монтируемы х конструкций	0,084	ТЕР46-02-005-01	
16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,084	ТССЦ-201-0763	
17	Монтаж: профилированного настила	1 т монтируемы х конструкций	0,04	ТЕР46-02-005-04	
18	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6	т	0,04	ТССЦ-101-3860	
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02	ТЕР13-03-004-26	

Составил:  М.Х. Рамазанова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Л.Ю. Ломакина
(должность, подпись, расшифровка)