

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача ГАУЗ РБ

"Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"

_____ С.М. Хартахай

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

частичный капитальный ремонт кровли ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Новый раздел					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3	ТЕР46-04-008-01	
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,09	ТЕРр65-2-2	
2	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм	100 м труб	0,09	ТЕР16-01-002-03	
6	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,01	ТЕРр65-6-23	
7	Воронка водосточная: чугунная диаметром 400 мм с комплектом	компл.	-1	ТССЦ-301-1525	
4	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-3302	
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,75	ТЕР12-01-004-04	
13	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3	ТЕР12-01-017-01	
14	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3	ТЕР12-01-017-02	
15	Обрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	3	ТЕР12-01-016-01	
16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3	ТЕР12-01-002-09	
17	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	-342	ТССЦ-101-1961	
18	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2	-348	ТССЦ-101-1962	
19	Бикрост: ТКП	м2	342	ТССЦ-101-5091	
20	Бикрост: ТПП	м2	348	ТССЦ-101-5089	
21	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,36	ТЕР12-01-010-01	

Составил: _____ М.Х. Рамазанова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Л.Ю. Ломакина
(должность, подпись, расшифровка)

