

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача  
 ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак"  
 Стерлитамак"  
 С.М. Хартахай

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на частичный капитальный ремонт кровли здания ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 520,890 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,077 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 357,07 чел.час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 10,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			раб.на ед.Т/з осн. раб.на ед.Т/з осн. раб.на ед.Т/з осн.	раб. ВсегоТ/з осн. раб. ВсегоТ/з осн. раб.	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР4 6-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР4 6-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР4 6-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (421,12 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (425,37 руб.) СП (253,1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425,37 руб.)Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (421,12 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (425,37 руб.) СП (253,1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425,37 руб.)Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (421,12 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (425,37 руб.) СП (253,1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425,37 руб.)Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (421,12 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (425,37 руб.) СП (253,1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425,37 руб.)Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (421,12 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (425,37 руб.) СП (253,1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (425,37 руб.)	100 м2 покрытия	3	176,81	141,79	35,02			530,43	425,37	105,06		14,38	43,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	<b>ТЕРр65-2-2</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (61,08 руб.): 74% от ФОТ (82,54 руб.) СП (41,27 руб.): 50% от ФОТ (82,54 руб.) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (61,08 руб.): 74% от ФОТ (82,54 руб.) СП (41,27 руб.): 50% от ФОТ (82,54 руб.) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (61,08 руб.): 74% от ФОТ (82,54 руб.) СП (41,27 руб.): 50% от ФОТ (82,54 руб.) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (61,08 руб.): 74% от ФОТ (82,54 руб.) СП (41,27 руб.): 50% от ФОТ (82,54 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,09	921,99	911,86	10,13	5,23			82,98	82,07	0,91	0,47	85,3	7,68	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТЕРр65-6-23</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-6-23 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-6-23 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕРр 65-6-23 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена: водосточных воронок НР (58,14 руб.): 103% от ФОТ (56,45 руб.) СП (33,87 руб.): 60% от ФОТ (56,45 руб.)Смена: водосточных воронок НР (58,14 руб.): 103% от ФОТ (56,45 руб.) СП (33,87 руб.): 60% от ФОТ (56,45 руб.)Смена: водосточных воронок НР (58,14 руб.): 103% от ФОТ (56,45 руб.) СП (33,87 руб.): 60% от ФОТ (56,45 руб.)Смена: водосточных воронок НР (58,14 руб.): 103% от ФОТ (56,45 руб.) СП (33,87 руб.): 60% от ФОТ (56,45 руб.)Смена: водосточных воронок НР (58,14 руб.): 103% от ФОТ (56,45 руб.) СП (33,87 руб.): 60% от ФОТ (56,45 руб.)Смена: водосточных воронок НР (58,14 руб.): 103% от ФОТ (56,45 руб.) СП (33,87 руб.): 60% от ФОТ (56,45 руб.)	100 приборов	0,01	30804,97	5636,36	65,66	8,98		308,05	56,36	0,66	0,09	491,4	4,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТСЦ-301-1525</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-1525 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-1525 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-1525 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-1525 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Воронка водосточная: чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	-1	248,98						-248,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-3302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-3302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-3302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТСС Ц-301-3302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Воронка водосточная: диаметром 100 мм	шт.	1	339,54					339,54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<p><b>ТЕР12-01-004-04</b>                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-004-04                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-004-04                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-004-04                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-004-04                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (395,67 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (366,36 руб.)                      СП (202,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (366,36 руб.)                      Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (395,67 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (366,36 руб.)                      СП (202,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (366,36 руб.)                      Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (395,67 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (366,36 руб.)                      СП (202,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (366,36 руб.)                      Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (395,67 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (366,36 руб.)                      СП (202,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (366,36 руб.)</p>	100 м примыканий	0,75	11589,78	473,98	169,25	14,49		8692,34	355,49	126,94	10,87	40,825	30,62	









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<p><b>ТЕР12-01-002-09</b>                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-002-09                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-002-09                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-002-09                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/прТЕР1 2-01-002-09                      Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (649,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (601,32 руб.)                      СП (332,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (601,32 руб.)                      Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (649,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (601,32 руб.)                      СП (332,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (601,32 руб.)                      Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (649,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (601,32 руб.)                      СП (332,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (601,32 руб.)                      Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      НР (649,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (601,32 руб.)                      СП (332,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (601,32 руб.)</p>	100 м2 кровли	3	9327,34	196,35	66,84	4,09		27982,02	589,05	200,52	12,27	16,514	49,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	<p><b>ТССЦ-101-1961</b>                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-1961                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-1961                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-1961                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</p>	<p>Изопласт: К ЭКП-4,5                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      Изопласт: К ЭКП-4,5                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      Изопласт: К ЭКП-4,5                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      Изопласт: К ЭКП-4,5                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p>	М2	-342	41,89					-14326,38							
18	<p><b>ТССЦ-101-1962</b>                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-1962                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-1962                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-1962                      Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</p>	<p>Изопласт: П ЭПП-4,0                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      Изопласт: П ЭПП-4,0                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      Изопласт: П ЭПП-4,0                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                      Изопласт: П ЭПП-4,0                      (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p>	М2	-348	35,65					-12406,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	<b>ТССЦ-101-5091</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/прТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	<b>Бикрост: ТКП</b> (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бикрост: ТКП (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бикрост: ТКП (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бикрост: ТКП (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	М2	342	27,99					9572,58							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	<b>ТССЦ-101-5089</b> Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	<b>Бикрост: ТПП</b> (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бикрост: ТПП (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бикрост: ТПП (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бикрост: ТПП (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	М2	348	43,08					14991,84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕР1 2-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр ТЕР1 2-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (545,04 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (504,67 руб.) СП (278,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (504,67 руб.) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (545,04 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (504,67 руб.) СП (278,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (504,67 руб.) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (545,04 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (504,67 руб.) СП (278,83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (504,67 руб.)	100 м2 покрытия	0,36	12044,7	1397,77	44,85	4,09			4336,09	503,2	16,15	1,47	129,6625	46,68	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										49370,76	3928,27	1630,72	149,02			357,07	
Накладные расходы										4345,67							
В том числе, справочно:																	
74% ФОТ (от 82,54) (Поз. 5)										61,08							
103% ФОТ (от 56,45) (Поз. 6-7, 4)										58,14							
110%*0.9 ФОТ (от 425,37) (Поз. 1)										421,12							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		120%*0.9 ФОТ (от 3355,12) (Поз. 8, 13-21)								3623,53						
		128%*0.9 ФОТ (от 157,81) (Поз. 2)								181,8						
		Сметная прибыль								2293,28						
		В том числе, справочно:														
		50% ФОТ (от 82,54) (Поз. 5)								41,27						
		60% ФОТ (от 56,45) (Поз. 6-7, 4)								33,87						
		65%*0.85 ФОТ (от 3355,12) (Поз. 8, 13-21)								1853,7						
		70%*0.85 ФОТ (от 425,37) (Поз. 1)								253,1						
		83%*0.85 ФОТ (от 157,81) (Поз. 2)								111,34						
		<b>Итого по смете:</b>														
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):														
		Итого Поз. 1								530,43	425,37	105,06				43,14
		Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 425,37)								421,12						
		Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 425,37)								253,1						
		Итого с накладными и см. прибылью								1204,65						43,14
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								185,33						7,68
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):														
		Итого Поз. 2								1527,48	156,12	37,93	1,69			13,45
		Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 157,81)								181,8						
		Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 157,81)								111,34						
		Итого с накладными и см. прибылью								1820,62						13,45
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):														
		Итого Поз. 6-7, 4								398,61	56,36	0,66	0,09			4,91
		Накладные расходы 103% ФОТ (от 56,45)								58,14						
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 56,45)								33,87						
		Итого с накладными и см. прибылью								490,62						4,91
		Кровли:														
		Итого Поз. 8, 13-21								46831,26	3208,35	1486,16	146,77			287,89
		Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 3 355,12)								3623,53						
		Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 3 355,12)								1853,7						
		Итого с накладными и см. прибылью								52308,49						287,89
		Итого								56009,71						357,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Письмо Минстроя РФ №5363-ИФ/09 от 12.02.2021г СМР= 56 009,71 * 7.75										434075,25						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										43811,77						
Машины и механизмы										1630,72						
ФОТ										4077,29						
Накладные расходы										4345,67						
Сметная прибыль										2293,28						
НДС 20%										86815,05						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>520890,3</b>						<b>357,07</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Л.Ю.Ломакина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ М.Х.Рамазанова  
(должность, подпись, расшифровка)