

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ РБ "Санаторий для детей НУР г.Стерлитамак"



Р.Р. Салыхова

2023

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт входной группы 5 отделения (устройство пандуса) ГАУЗ РБ "Санаторий для детей "НУР" г. Стерлитамак", расположенного по адресу: г. Стерлитамак, ул. Артема, 5а

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>					
<b>Демонтаж</b>					
1	Демонтаж/Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,028	ТЕР07-05-016-04	
<b>Фундамент и основание стоек</b>					
2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,003	ТЕР01-02-058-02	
3	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудовани е	0,00289	ТЕР06-01-013-01	
4	Раствор готовый тяжелый: цементный М-150	м3	0,0058956	ТССЦ-402-0080 Применительно	
5	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	0,003	ТЕР06-01-001-20	
6	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,306	ТССЦ-401-0066	
<b>Стойки</b>					
7	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,0777238	ТЕР09-03-012-12	
8	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,0777238	ТЕРм38-01-003-04	
9	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп	т	-0,080211	ТССЦ-101-1026	
10	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100x100 мм, толщина стенки 6 мм	м	3	ТССЦ-103-1531	
11	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм	т	0,018643	ТССЦ-101-2217	
12	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм	т	0,005871	ТССЦ-101-3775	
13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0048	ТССЦ-101-7555	
<b>Пандус</b>					
14	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,6523604	ТЕР09-03-030-01	

1	2	3	4	5	6
15	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,6523604	ТЕРм38-01-004-06	
16	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С345к	т	-0,691502	ТССЦ-101-1093	
17	Швеллеры № 10 из горячекатаного проката из стали	т	0,2380948	ТССЦ-101-1104 Применительно	
18	Сталь угловая равнополочная, ширина полок 100-100 мм	т	0,1091285	ТССЦ-101-1872 Применительно	
19	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,00173	ТССЦ-204-0022	
20	Сталь угловая равнополочная, ширина полок 50-50 мм, толщиной 5 мм	т	0,0900838	ТССЦ-101-1872 Применительно	
21	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 2 мм	т	0,2133233	ТССЦ-101-3766	
<b>АКЗ конструкций пандуса</b>					
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1975	ТЕР13-03-002-04	
23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1975	ТЕР13-03-004-26	
<b>Устройство покрытия из резиновой плитки</b>					
24	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,132	ТЕР11-01-038-02	
25	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	м2	-13,464	ТССЦ-101-0567	
26	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-6,864	ТССЦ-101-0609	
27	Полимерцементная шпатлевка	кг	-0,2508	ТССЦ-113-8007	
28	Покрытие резиновое (Плитка 500x500x30 мм)	м2	13,464	ТССЦ-101-6998 Применительно	
29	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	18,48	ТССЦ-101-5986 Применительно	
<b>Ограждение</b>					
30	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,253	ТЕР07-05-016-04	
31	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,52877	ТССЦ-201-0650	
32	Панели ограждений из полированной нержавеющей стали с одинарным поручнем	м2	1,35	ТССЦ-206-1290 Применительно	
33	Панели ограждений из полированной нержавеющей стали с двойным поручнем	м2	21,42	ТССЦ-206-1288 Применительно	
<b>Укладка тротуарной плитки</b>					
34	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,189	ТЕРр68-14-2	
35	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,01781	ТЕР01-02-027-05	
36	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,01781	ТЕРр68-9-1	
37	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (материал заказчика)	10 м2	1,781	ТЕР27-07-005-01	

1	2	3	4	5	6
<b>Прочие работы</b>					
38	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,19500	ТССЦпг01-01-01-041	
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	0,19500	ТССЦпг03-21-01-035	
40	Утилизация производственных отходов на полигоне ТБО	1 т груза	0,19500	Письмо № 04-254 от 10.02.2021 г. от Администрации городского округа город Стерлитамак	

Заказчик: ИОО М. Самоделов М. К.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]